

正 本

2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目

施 工 合 同

发包人：嵩县交通运输局

承包人：河南中煜运通建设有限公司

2024 年 10 月 24 日

目 录

- 一、施工合同协议书
- 二、合同清单
- 三、中标通知书
- 四、廉政合同
- 五、安全生产合同
- 六、农民工工资支付承诺书
- 七、项目经理委任书

施工合同协议书

2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目，由嵩县交通运输局（下称业主）为甲方，已接受河南中煜运通建设有限公司（下称“承包人”）为乙方对该项工程的投标，发包人和承包人共同达成并签订协议如下：

1、2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目，主要建设内容为：新建一座 3-13 米预应力空心板桥，桥梁全长 46.98 米，属中桥，结构形式上部采用 13m 预应力混凝土空心板，下部结构桥台采用 U 型桥台，扩大基础，桥墩采用柱式墩，扩大基础。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分，即：

- (a) 本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- (b) 中标通知书；
- (c) 响应文件；
- (d) 合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (e) 合同通用条款；
- (f) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (g) 设计变更通知（如果有）；
- (h) 设计图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (i) 标价的工程量清单；
- (j) 投标书附表（辅助资料表）；
- (k) 资格预审文件（如果有）；

(1) 工程建设廉政合同、安全生产合同。

(m) 构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据该项目的中标通知书，签约合同价为人民币（大写）贰佰陆拾肆万柒仟伍佰元整（¥2647500.00元）。

5. 承包人项目经理：王远，注册建造师证书编号：豫241212288035。

6. 工程质量：符合国家质量验收备案合格标准。

7. 承包人必须按合同约定承担工程的实施、完成并验收合格及缺陷修复，不得违法分包、转包。项目完工后，按照发包人要求提供该项目的相关施工资料。

8. 发包人应按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人按照监理人指示开工，工期为90日历天，从2020年10月26日至2021年1月24日，缺陷责任期为1年。

10. 付款办法：依据财政部门资金使用计划要求，项目开工后，乙方人员、设备、材料进入现场施工后支付工程款的30%；工程完工并验收合格，支付至工程款的80%，经审计部门审计后，支付至审定价款的100%。

11. 本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人共同签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满

及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

12. 缺陷责任期内因乙方原因造成的质量缺陷, 由乙方负责修复。乙方不能修复的由甲方负责组织修复, 修复的相关费用由乙方承担。乙方如不能按照合同要求履约的, 将具体情节抄送上级相关行业主管部门并按规定将乙方单位及主要责任人员列入安全生产失信黑名单。

13. 本协议书一式捌份, 其中正本贰份、副本陆份, 合同双方各执正本壹份, 副本叁份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

业主: 嵩县交通运输局

(盖章)



承包人: 河南中煜运通建设有限公司

(盖章)



法定代表人或

其授权的代理人:

李通伟

(签字)

法定代表人或

其授权的代理人:

张啸宇

(签字)

日期: 2020 年 10 月 24 日

工程量清单表

合同段：2024年嵩县大坪乡官停村桥梁项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			7915
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			3300
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			39779
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1	1040	1040
103-2	临时占地	总额	1	573	573
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	24629	24629
103-5	临时供水与排污设施	m	24	461	11064
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			120911
清单 第100章 合计 人民币 209211 元					

工程量清单表

合同段：2024年嵩县大坪乡官停村桥梁项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	987	74.53	73561
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1012	3.11	3147
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	1887.7	4.64	8759
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-c	垫层				
-c-2	砂砾垫层	m3	2457.7	90.98	223602
-c-3	碎石垫层	m3	32	162.53	5201
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-a	浆砌片石	m	16	1979.88	31678
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石	m3	1521.04	415.9	632601
清单 第200章 合计 人民币 978549 元					

工程量清单表

合同段：2024年嵩县大坪乡官停村桥梁项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	18cm厚砂砾石	m2	641.259	17.58	11273
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm厚C25混凝土路面	m2	585.508	95.88	56139
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	35.3088	40.5	1430
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	直径1000排水管	m	18	496.5	8937
清单 第300章 合计 人民币 77779 元					

工程量清单表

合同段：2024年嵩县大坪乡官停村桥梁项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-b	基础钢筋	kg	2429.4	5.19	12609
403-2	下部结构钢筋				
-a	侧墙钢筋	kg	314.4	5.45	1713
-b	台帽钢筋	kg	976.2	5.47	5340
-b	背墙钢筋	kg	1079.8	5.44	5874
-b	挡块钢筋	kg	324.4	5.64	1830
-b	搭板钢筋	kg	4388.4	5.4	23697
-b	墩柱钢筋	kg	3910.6	5.32	20804
-b	盖梁钢筋	kg	3747.1	5.64	21134
403-3	上部结构钢筋				
-b	空心板钢筋	kg	31289.7	5.21	163019
-b	防震锚栓	kg	187.4	5.64	1057
-b	支座及垫石钢筋	kg	662.4	5.24	3471
-b	铰缝钢筋	kg	1366.8	5.64	7709
-b	桥面铺装	kg	9760.5	5.85	57099
-b	桥面连续钢筋	kg	1040	5.85	6084
-b	钢套管及钢板	kg	470	5.54	2604
403-4	附属结构钢筋				
-b	伸缩缝钢筋	kg	357.8	5.85	2093
-b	D6冷轧带肋钢筋	kg	199	5.64	1122
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	5174	22.41	115949
410	结构混凝土工程				
410-1	C30混凝土基础	m3	213.2	534.89	114039
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30混凝土台身	m3	165	763.25	125936
-b	C30混凝土侧墙	m3	97.6	763.26	74494
-b	C35混凝土侧墙	m3	9	775.44	6979
-b	C30墩台基础	m3	71	601.9	42735
-b	C30混凝土墩柱	m3	23.8	788.11	18757
-c	C35混凝土盖梁	m3	25.7	894.55	22990
-d	C35混凝土台帽	m3	8.4	749.29	6294
410-3	C35混凝土耳背墙	m3	8.8	1016.48	8945
410-3	C35混凝土挡块	m3	0.4	895	358
410-3	C20混凝土搭板	m3	10	645.1	6451
410-3	C30混凝土搭板	m3	23.2	680.56	15789
410-3	C35混凝土挡块	m3	0.6	895	537
410-3	C50混凝土空心板	m3	113.4	2512.7	284940
410-3	C40混凝土支座	m3	7.2	971.94	6998
410-3	C50混凝土铰缝	m3	14.4	933.33	13440
411	预应力混凝土工程				
411-2	先张法预应力钢绞线	kg	3291.3	11.92	39232

工程量清单表

合同段：2024年嵩县大坪乡官停村桥梁项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	桥面铺装				
415-2	C50防水混凝土	m3	41.1	650	26715
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	PVC塑料管	个	18	31.61	569
416	桥梁支座				
416-1	GBZY200×49mm	dm3	61.544	74.5	4585
416-1	GBZYH200×44mm	dm3	27.6	74.49	2056
416-1	200×200×20mm橡胶缓冲块	个	8	93.63	749
416-1	100×100×20mm橡胶缓冲块	个	60	46.83	2810
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	MA40型伸缩缝	m	12.8	849.38	10872
清单 第400章 合计 人民币 1290478 元					

工程量清单表

合同段：2024年嵩县大坪乡官停村桥梁项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	C30混凝土护栏	m3	29.2	811.78	23704
-d	钢筋	kg	8737.2	5.88	51375
604	道路交通标志				
604-5	单悬臂式交通标志	个	2	8052	16104
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	反光标线	m2	51	46.35	2364
清单 第600章 合计 人民币 93547 元					

成 交 通 知 书

项目编号：嵩政采竞磋-2024-119

致：河南中煜运通建设有限公司

晟合（洛阳）工程管理咨询有限公司组织的竞争性磋商采购嵩县交通运输局 2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目，根据嵩县交通运输局 2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目竞争性磋商文件和贵公司于 2024 年 10 月 23 日递交的该项目响应文件已被我方接受，经竞争性磋商小组评审，并由采购人确定你单位为成交人，成交情况如下：

项目名称	嵩县交通运输局 2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目
成交金额	小写：2647500.00 元 大写：贰佰陆拾肆万柒仟伍佰元整
计划工期	90 日历天
工程质量	符合国家质量验收备案合格标准
项目经理	王远、豫 241212288035

请贵单位在收到本成交通知书原件后 1 个工作日 内，到嵩县交通运输局与采购人办理签订合同等相关事宜。

特此通知



本通知书原件一式三份，中标人、采购人与代理机构各持一份。

廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目，项目业主嵩县交通运输局（以下称甲方）与该项目施工单位河南中煜运通建设有限公司（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条： 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家的有关法律法规及交通部的有关规定。
- （二）严格执行 2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目工程的合同文件，自觉按合同办事。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理制度。
- （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条： 甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
- （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活

动：不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条： 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条： 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济

损失的，应予以赔偿。

第五条： 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第六条： 本合同一式捌份，其中正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：嵩县交通运输局



(盖章)

承包人：河南中煜运通建设有限公司



(盖章)

法定代表人或

其授权的代理人：李高伟

法定代表人或

其授权的代理人：陈宗

日期：2024年10月24日

安 全 生 产 合 同

为在嵩县2024年嵩县大坪乡官停村桥梁项目工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主嵩县交通运输局（以下简称"甲方"）与承包人河南中煜运通建设有限公司（以下简称"乙方"）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按照相关要求配备专职或兼职安全检查

人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11. 安全生产费用按照交通部有关规定使用和管理。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式贰份，副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人共同签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

业主：嵩县交通运输局

(盖章)



承包人：河南中煜运通建设有限公司

(盖章)



法定代表人或

其授权的代理人：李高伟
(签字)

法定代表人或

其授权的代理人：王峰宇
(签字)

日期：2024年10月24日

附件：农民工工资支付承诺书

河南中煜运通建设有限公司
2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目
农民工工资支付承诺书

我单位在此郑重承诺：

一、开工前与农民工签定劳动合同。

二、按时支付农民工工资、加班加点工资。

三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准。

四、不无故拖欠、克扣农民工工资。

五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。

六、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保证金中支付，且在一个星期内补足保障金。

承诺人：河南中煜运通建设有限公司



法定代表人：

张建军

日期：2024年 10 月 24 日

附件：项目经理委托书

河南中煜运通建设有限公司
2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目
项目经理委托书

致：嵩县交通运输局

河南中煜运通建设有限公司法定代表人吴晓宗代表本单位委任王远为 2024 年嵩县大坪乡官停村桥梁项目的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由王远代表本单位全面负责。

承包人：河南中煜运通建设有限公司（盖章）

法定代表人：吴晓宗

日期：2024 年 10 月 24 日

